# 2019 年 「電源線組」市場購樣檢測結果彙整表



| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 製造商進口商委製商 | 購買地 | 單價（元） | 標示 | 零組件 | 構造 | 溫升 | 夾持力 | 彎曲 | 絕緣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電腦電源線 | I-SHENG | 125V 10A /SP-301+IS-14 | 臺灣 | 京凱 | 久大五金/高雄 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 電腦電源線 | WEELEE | 125V 7A/WLT-202+WLT-501 | 中國 | 唯力 | 寶紘生活/高雄 | 99 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3 | 高優質電源線 | SELF-MAN | 125V 7A/SH-001+SH-006 | 中國 | 互銘 | 東急企業/高雄 | 149 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 電源線 | HOU TA | 10A 125V/AL-211+AL-501 | 臺灣 | 華塑 | 駿旺百貨/高雄 | 109 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 8字電源線 | YI HUAN | 125V 7A /IH-201+IF-19 | 臺灣 | 米里 | 旺展商行/高雄 | 80 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 8字電源線 | SOUTH | 125V 7A /NF-006+NF007 | 中國 | 旺德 | 燦坤實業/高雄 | 229 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 7 | 主機電源線 | FOUR TWO | 125V 7A /ST-201+ST-501 | 臺灣 | 靈動 | 順發 3C/高雄 | 119 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 主機電源線 | QUEEN PUO | 125V 7A /SP-05+QP-007 | 中國 | 崑璞 | 燦坤實業/高雄 | 169 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 錄音機電源線 | SHEE LINE | 125V 7A /SL1+SL8 | 臺灣 | 十全 | 全國電子/高雄 | 109 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 多功能電源線 | HOU-TA | 125V10A /AL201+AL-501 | 臺灣 | 堡明 | 行家五金/屏東 | 99 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測計2件不符合規定(項次2、6)：

項次2：a.尺度：連接器量測尺寸為5.50 mm，而標準限制值為5.7~7.2 mm，另以非接觸式量規測試時，量規接觸到刃座，標準規定不可接觸刃座。b.拔出插頭所需之力：以試驗刃片量規測試最小拔出力，量規於3 秒內即落下，標準規定3秒內不可落下。

項次6：耐熱試驗，連接器固定帶電體之絕緣材質執行球壓試驗後，凹陷壓痕量測值為3.96 mm，標準限制值為≦2mm。

(2)「重要零組件比對」計 5 件不符合規定(項次 2、4、6、9、10)：

項次2：連接器內固架與原技術文件比對不符。

項次4：插頭與原技術文件比對不符。

項次6：連接器無內固架，原技術文件有內固架，另端子構造及插頭內固架與原技術文件比對不符。

項次9、10：非分離式電源線組與原技術文件比對不符。

(3)標示查核計8件不符合規定(項次2~5、7~10)

項次10：商品外包裝驗證登錄識別號碼標示為R63356與本體之驗證登錄識別號碼R51014不符。

「標示」計8件不符合規定(項次2~5、7~10)：

a.項次3、4、5、7、8、9、10：未將限用物質含有情況標示於本體、包裝或說明書。

b.項次4、5、9、10：未依商品檢驗法第11 條規定標示報驗義務人名稱及地址。

c.項次2：外包裝標示長度之單位為「M」，標準規定單位為公尺(m)。

d.項次5、7：連接器本體未標示電源性質符號。

e.項次 10：外包裝標示規格 125V 11A 1210W 與商品本體之規格: 125V 10A 不符。

2019/10/28